

**ขอบเขตของงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ**

**๑. ความเป็นมา**

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ๖๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใบโอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

**๒. วัตถุประสงค์**

- เพื่อต่อเติมอาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

**๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างอาคาร  
- ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐% ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้หน่วยงานของภาครัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของภาครัฐต้องกำหนดรายละเอียดใบแบบรูปแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

- กรณีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของภาครัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

**๔. แบบรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ**

- เพื่อโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงาน

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

- ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามตามสัญญาจ้าง

**๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน**

จำนวน ๑ งวด

**๗. วงเงินในการจัดหา**

ภายในวงเงิน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**


พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๑-๓๕๑๖

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช จัยกระยาง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิธิศ สภาทอง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสฤติ ธนาสุรีย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

- 1.โครงการ โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 354,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้าง
4. ราคากลาง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 356,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.4),(ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช จุ้ยกระชาย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (ประธานกรรมการ)
  - 6.2 นายนิริศ สภาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (กรรมการ)
  - 6.3 นายสฤดี ธนาสุรีย์ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (กรรมการ)

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการถอดรูปแบบรายการและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด ตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ถูกต้องทุกประการ และได้กำหนดราคากลางโดยอาศัยราคาวัสดุที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด สำหรับรายการวัสดุที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สืบราคาวัสดุดังกล่าวจากร้านค้าในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 3 ร้าน และเลือกร้านที่มีราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช จุ้ยกระชาย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิริศ สภาทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสฤดี ธนาสุรีย์)


ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดคราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
 ประเภทงาน โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ  
 สถานที่ อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
 วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	243,576.71	1.3056	318,013.75	Factor F
2	ครุภัณฑ์	35,975.0	VAT 7%	38,493.25	เงินล่วงหน้าจ่าย %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				356,507.00	พื้นที่ปกติ
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด				356,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายวิรัช จัยกระชาย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายนิธิศ สภาทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายศุทธิ ชนาสุรย์)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

## ประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ

สถานที่ อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้าง</b>								
1.1	งานขุดดิน-ถมกลับ	14.00	ลบ.ม		-	99.00	1,386.00	1,386.00	
1.2	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม	411.21	3,289.68	91.00	728.00	4,017.68	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม	1,719.63	601.87	398.00	139.30	741.17	
1.4	คอนกรีต	11.00	ลบ.ม	1,757.01	19,327.11	391.00	4,301.00	23,628.11	
1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก Dia 6 mm.	99.00	ก.ก.	25.18	2,492.82	4.10	405.90	2,898.72	
	-เหล็ก Dia 9 mm.	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
	-เหล็ก Dia 12 mm.	378.00	ก.ก.	26.94	10,183.32	3.30	1,247.40	11,430.72	
	-เหล็ก Dia 16 mm.	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	14.00	ก.ก.	32.40	453.60	-	-	453.60	
1.7	ไม้แบบ	27.00	ลบ.ฟ	439.25	11,859.75	-	-	11,859.75	
1.8	ไม้เคร่า	8.00	ลบ.ฟ	457.95	3,663.60	-	-	3,663.60	
1.9	ไม้ค้ำยัน	27.00	คัน	40.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
1.10	ค่าแรงประกอบแบบ	54.00	ตร.ม		-	133.00	7,182.00	7,182.00	
1.11	ตะปู คละ	13.00	ก.ก.	29.91	388.83	-	-	388.83	
1.12	เหล็กตะแกรง Wire mesh Dia 4 mm.@0.20 m.	61.00	ตร.ม	29.16	1,778.76	5.00	305.00	2,083.76	
	<b>รวมงานโครงสร้าง</b>				<b>55,119.34</b>		<b>15,694.60</b>	<b>70,813.94</b>	
<b>2</b>	<b>งานโครงหลังคาและวัสดุผนัง</b>								
2.1	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	9.00	ท่อน	1,127.19	10,144.71	308.00	2,772.00	12,916.71	
2.2	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	3.00	ท่อน	1,463.27	4,389.81	421.00	1,263.00	5,652.81	
2.3	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm.	1.00	ท่อน	2,010.17	2,010.17	577.80	577.80	2,587.97	
2.4	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.	12.00	ท่อน	697.19	8,366.28	200.00	2,400.00	10,766.28	
2.5	ผ้าเปคานฮิปซุ่มบอร์ดเคร่าโลหะชุบสังกะสี	41.00	ตร.ม	292.00	11,972.00	75.00	3,075.00	15,047.00	
	หนา 9 มม.				-		-	-	
2.6	Metal sheet หนา ไม่น้อยกว่า 0.47 mm.	63.00	ตร.ม	310.00	19,530.00	70.00	4,410.00	23,940.00	
2.7	เชิงชายสำเร็จรูป	23.00	ม.	85.00	1,955.00	73.00	1,679.00	3,634.00	
	<b>รวมงานโครงหลังคาและวัสดุผนัง</b>				<b>58,367.97</b>		<b>16,176.80</b>	<b>74,544.77</b>	
<b>3</b>	<b>งานผนัง-วัสดุปูผิวผนัง</b>								
3.1	ก่ออิฐมอญครึ่งแฉ่น	40.00	ตร.ม	285.00	11,400.00	89.00	3,560.00	14,960.00	
3.2	ฉาบปูนเรียบ	80.00	ตร.ม	75.00	6,000.00	82.00	6,560.00	12,560.00	
	<b>รวมงานผนัง-วัสดุปูผิวผนัง</b>				<b>17,400.00</b>		<b>10,120.00</b>	<b>27,520.00</b>	

4	งานพื้น-วัสดุปูพื้นผิว								
4.1	พื้นปูกระเบื้อง 40x40 ซม. สีเรียบ	41.00	ตร.ม	250.00	10,250.00	158.00	6,478.00	16,728.00	
4.2	พื้นขัดหยาบ	20.00	ตร.ม	-	-	30.00	600.00	600.00	
	รวมงานพื้น-วัสดุปูพื้นผิว				10,250.00		7,078.00	17,328.00	
5	งานประตู หน้าต่าง								
5.1	D1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง+ค่าแรง	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00		-	14,000.00	
5.2	W1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง+ค่าแรง	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00		-	16,500.00	
	รวมงานประตู				30,500.00		-	30,500.00	
6	งานทาสี								
6.1	สีทาผนัง	121.00	ตร.ม	35.00	4,235.00	30.00	3,630.00	7,865.00	
6.2	ทาสีเชิงชาย	5.00	ตร.ม	35.00	175.00	34.00	170.00	345.00	
6.3	สีทากันสนิม	48.00	ตร.ม	58.00	2,784.00	35.00	1,680.00	4,464.00	
	รวมงานทาสี				7,194.00		5,480.00	12,674.00	
7	งานไฟฟ้า								
7.1	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 1x36 w.	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	115.00	575.00	2,075.00	
7.2	สวิทช์	3.00	ชุด	80.00	240.00	85.00	255.00	495.00	
7.3	ปลั๊กจากลม-แบน	6.00	ตัว	76.00	456.00	90.00	540.00	996.00	
7.3	สายเมน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
7.4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า				7,196.00		2,370.00	9,566.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								242,946.71
8	ครุภัณฑ์								
8.1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว	1.00	เครื่อง	1,175.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
8.2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU+ค่าแรง (IN VERTER)	1.00	เครื่อง	34,800.00	34,800.00	-	-	34,800.00	แขวน
	รวมงานครุภัณฑ์							35,975.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ชัยกระษัตริย์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิริศ สถาอภัง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสฤดี ธนาสุรีย์)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	จำนวนงวดงาน	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน	ระยะเวลา
1	โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ	356,000.00	1 งวด	งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการคั้งนี้ - เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ ต่อเติม อาคารหอประชุมจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แล้วเสร็จ ตามสัญญา แบบรูปและรายการประกอบแบบทุกประการ พร้อมทั้งที่ความสะอาดบริเวณก่อสร้าง	60 วัน
	จังหวัดสุรินทร์				
					รวม 60 วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ชัยกระชาย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิธิศ สถาปอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศศิต ธนาสุรย์)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ